LATIHAN PENGUKUHAN (SKEMA JAWAPAN)

1. Berapakah bilangan komponen utama dalam piawaian kualiti kerja pembinaan bangunan?
a) Dua
b) Tiga
c) Empat
d) Lima

2. Antara berikut, yang manakah *bukan* termasuk dalam komponen piawaian kualiti pembinaan bangunan?
a) Kerja Struktur
b) Kerja Seni Bina
c) Kerja M&E
d) Kerja Luaran

3. Kerja–kerja M&E dalam pembinaan merujuk kepada pemasangan sistem apa?
a) Elektrikal dan Mekanikal
b) Elektrik dan Estetika
c) Struktur dan Mekanik
d) Mekanikal dan Luaran

4. Piawaian kualiti dalam kerja pembinaan bangunan membantu memastikan setiap kerja dilaksanakan dengan _____, _____ dan _____.

☑ **Jawapan:** selamat, berkualiti, dan mengikut spesifikasi.

5. Kerja–kerja Seni Bina memberi tumpuan kepada aspek _____ dan _____ bangunan.

☑ **Jawapan:** fungsi dan estetika.

6. Kerja–kerja Luaran biasanya melibatkan pembinaan seperti _____, _____ dan _____.

☑ **Jawapan:** jalan masuk, longkang, dan landskap.

7. Nyatakan tiga (3) komponen utama dalam piawaian kualiti kerja pembinaan bangunan.

☑ **Jawapan:**

i. Kerja Seni Bina (Architectural Works)
ii. Kerja M&E (Mechanical and Electrical Works)
iii. Kerja Luaran (External Works)

8. Berikan satu contoh kerja bagi setiap komponen berikut:

☑ **Jawapan:**

- **Kerja Seni Bina:** Pemasangan jubin lantai dan kemasan dinding
- **Kerja M&E:** Pendawaian elektrik dan sistem paip air
- **Kerja Luaran:** Pembinaan longkang dan laluan pejalan kaki